

**LISTA NECESAR AUTORIZARE PSI**

- str. ION GHICA

Nr.Crt.	Denumire	UM	Cantitate
<b>Demolare/Demontare/Spargere - Arhitectura-Rezistenta</b>			
1	Demontare usi	mp	19.06
2	Demontare ferestre	mp	5.65
<b>Montari (ISU)</b>			
1	Fereastra cu geam armat si tamplarie C0	mp	5.65
2	Usi Plina-C	mp	4.73
3	Usi geam armat	mp	10.20
4	Usă EI30'-C - centrala IDSAI - gol usa 72x1,90	buc	1.00
5	Usă EI60'-C - Magazie - gol usa 75x2,03	buc	1.00
6	Usă EI90'-C - Biblioteca - gol usa 76x2,09	buc	1.00
7	Usă EI90'-C - la bucatarie - gol usa 87x1,93	buc	1.00
8	Usă EI90'-C - Arhiva - gol usa 79x2,00	buc	1.00
9	Sisteme de autoinchidere	buc	17.00
<b>Reabilitare arhitectura</b>			
1	Pereti zidarie - gol fereastră pod corp C2	mc	1.73
2	Chepeng EI 30' - protecție cu tablă ?	mp	
<b>Instalații electrice</b>			
1	Montare cablu CYYF3x1,5 mmp pozate aparent în tuburi de protecție	ml	450.00
2	Montare corp de iluminat cu lămpi fluorescente FIPAD 2x36W cu acumulatori, autonomie 120 min pentru continuarea lucrului sau antipanică	buc	4.00
3	Montare lampă cu acumulatori autonomie 120 min, marcată EXIT	buc	24.00
4	Conectare la tabloul electric -protejare cu disjunctori automat de 10 A		
<b>Detectie incendiu -extindere pentru centrala tip Teletek MAG4 conv. cu 4 zone</b>			
1	Mutare centrala tip Teletek MAG4		
2	Cablu jEH(st)H 1x2x0,8+tub IPEY13	ml	1800.00
3	Detector incendiu+soclu	buc	41.00
4	Sirena de interior adresabila	buc	3.00
5	Sirena de exterior	buc	1.00
6	Cablu NHXH 2x1,5	ml	100.00
7	Buton adresabil	buc	7.00
8	Probe, PIF	ans	1.00

**LISTA NECESAR AUTORIZARE PSI**  
- str. TUDOR VLADIMIRESCU

Nr.Crt.	Denumire	UM	Cantitate
<b>Demolare/Demontare/Spargere - Arhitectura-Rezistenta</b>			
1	Demontare usi	mp	11.86
2	Demontare chepeng	mp	0.80
<b>Montari (ISU)</b>			
1	Geam armat - usile cu 2 canaturi din hol etaj	mp	5.52
2	Usă EI30'-C - centrala IDSAI - gol usa 78x1,95	buc	1.00
3	Usă EI90'-C - perete comun DAS - gol usa 76x2,05	buc	1.00
4	Usă EI90'-C - la bucatarie - gol usa 77x1,99	buc	1.00
5	Sisteme de autoinchidere	buc	10.00
<b>Reabilitare arhitectura</b>			
1	Pereti zidarie - golul de ușă bucatărie cu zidărie A1	mc	0.43
2	Chepeng EI 30' - protecție cu tablă ?	mp	0.80
<b>Instalații electrice</b>			
1	Montare cablu CYYF3x1,5 mmp pozate aparent în tuburi de protecție	ml	300.00
2	Montare corp de iluminat cu lămpi fluorescente FIPAD 2x36W cu acumulatori, autonomie 120 min pentru continuarea lucrului sau antipanică	buc	2.00
3	Montare lampă cu acumulatori autonomie 120 min, marcată EXIT	buc	7.00
	Montare lampă cu acumulatori autonomie 120 min, marcată HIDRANT	buc	2.00
4	Conectare la tabloul electric -protejare cu disjunctori automat de 10 A		
<b>Detectie incendiu -extindere pentru centrala tip Teletek MAG4 conv. cu 4 zone</b>			
1	Mutare centrala tip Teletek MAG4		
2	Cablu jEH(st)H 1x2x0,8+tub IPEY13	ml	650.00
3	Detector incendiu+soclu	buc	9.00
4	Buton adresabil	buc	1.00
5	Probe, PIF	ans	1.00